

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Obec Lúč na Ostrove

Obecný úrad

Veľká Lúč č. 20

930 03 Lúč na Ostrove

Zastúpená:

Mgr. Ladislav Kiss – starosta obce

IČO:

00305561

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

AQUAMONT spol. s r.o.

925 03 Matúškovo 339

Štatutárny zástupca:

Ing. Tomáš Pulen - konateľ spoločnosti

IČO:

31105696

DIČ:

2020370286

IČ DPH:

SK2020370286

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 363/T

Bankové spojenie:

UNI Credit Bank, a.s.

Číslo účtu:

1323624007/1111

Čl. II.

Predmet zmluvy a plnenia

1. Predmetom zmluvy je realizácia diela:

„Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Lúč na Ostrove“

2. Realizácia diela sa uskutoční podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve, v súlade so stavebným povolením, s príslušnými technickými normami, predpismi BOZP a PO.

3. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy :

a) Výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 1“);

4. Miesto realizácie: Obec Lúč na Ostrove.

Čl. III.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v termíne:

Začiatok výstavby: 5 dní po odovzdaní staveniska

Doba výstavby: 5 mesiacov od odovzdania staveniska

Rozsah plnenia: bude dohodnuté dodatku č.1 na základe prideleného finančného príspevku ministerstva životného prostredia.

2. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:
 - a. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - b. v prípade zmien a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa,
 - c. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa,
 - d. oneskoreného odovzdania staveniska.
3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.

Čl. IV. Zmluvná cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bod 1 tejto zmluvy je stanovená na základe ponuky. Cena bola stanovená podľa zák. NR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II, bod 1 činí:

Cena bez DPH	164 402,60 €
<u>DPH 20 %</u>	<u>32 880,52 €</u>
Cena celkom s DPH	197 283,12 €

3. Cena diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, projektovej dokumentácie stavby a súťažných podkladov.
4. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade:
 - 4.3.1. zmeny sadzby DPH,
 - 4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
 - 4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
5. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác, ktorý zhotoviteľ bude predkladať v dohodnutých intervaloch.

Čl. V. Platobné a fakturačné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.
2. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená na základe súpisu vykonaných prác.
3. Splatnosť faktúry: 30 dní.
4. Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach v písomnej podobe na adresu sídla objednávateľa.
Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti.
Faktúra musí obsahovať najmä:

- mená objednávateľa a zhotoviteľa, adresy ich sídla, IČO, IČ DPH;
- názov stavby;
- číslo zmluvy (dodatku k zmluve);
- čiastku k úhrade;
- dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti;
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby;
- sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;
- bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená;
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

Čl. VI.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pracovníkov, ktorí vykonávajú práce v zmysle zmluvy a zabezpečení ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce a požiarnej ochrany počas realizácie diela.
2. V prípade prerušenia prác zo strany objednávateľa (napr. nevhodné počasie) zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy. Predĺženie bude zhodné s dobou prerušenia prác.
3. V prípade, že dôjde k zrušeniu zmluvy, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác na jednotlivcej technologickej etape a to podielom z dohodnutej ceny na rozpracované etapu.

Čl. VII.

Záruka na dielo

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
2. Záručná doba je: 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
3. Objednávateľ neprevezme dielo, pokiaľ tam budú vady a nedorobky.
4. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
5. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasledujúce Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.

Čl. IX.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

3. Zmluvu možno meniť alebo doplňovať len písomnými dodatkami podpísanými osobami podľa čl. I.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1 je rozpočet.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V Lúči na Ostrove, dňa 03.09.2019

V Matúškove, dňa 2.8.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Ladislav Kiss
starosta obce

Ing. Tomáš Pulen
konateľ spoločnosti
AQUAMONT spol. s r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Lúč na O JKSO		
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Lúč na Ostrove
Objednávateľ	Obec Lúč na Ostrove	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	AQUAMONT spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		22.7.2019	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpochy
Dátum		26	Dodávky objednávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie

Rekapitulácia objektov stavby

Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného

Stavba: územia obce Lúč na Ostrove

Objednávateľ Obec Lúč na Ostrove

Zhotoviteľ: AQUAMONT spol. s r.o.

Dátum: 22.07.2019

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kompletačná činnosť
3	Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Lúč na Ostrove	164 402,60	32 880,52	197 283,12	164 402,60	0,00	0,00	0,00
1	Lokalita A	27 688,38	5 537,68	33 226,05	27 688,38	0,00	0,00	0,00
2	Lokalita B	57 517,10	11 503,42	69 020,52	57 517,10	0,00	0,00	0,00
3	Lokalita C	44 759,96	8 951,99	53 711,96	44 759,96	0,00	0,00	0,00
4	Lokalita D	34 437,15	6 887,43	41 324,58	34 437,15	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Lúč na Ostrove

Objekt: Lokalita A

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove

Zhotoviteľ: AQUAMONT spol. s r.o.

Dátum: 22.07.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV Práce a dodávky HSV											23 143,28	31,347
1 Zemné práce											5 197,51	0,003
1	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	10,000	0,00	29,50	29,50	0,00	295,00	295,00	0,000
2	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	10,000	0,00	3,60	3,60	0,00	36,00	36,00	0,000
3	221	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m2	10,000	0,00	11,40	11,40	0,00	114,00	114,00	0,000
4	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	115,890	0,00	9,05	9,05	0,00	1 048,80	1 048,80	0,000
5	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	48,500	0,00	0,90	0,90	0,00	43,65	43,65	0,000
6	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,760	0,00	12,80	12,80	0,00	585,73	585,73	0,000
7	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	85,680	0,00	3,70	3,70	0,00	317,02	317,02	0,000
8	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení ceste	m3	85,680	0,00	1,96	1,96	0,00	167,93	167,93	0,000
9	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	85,680	0,00	3,47	3,47	0,00	297,31	297,31	0,000
10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	85,680	0,00	0,70	0,70	0,00	59,98	59,98	0,000
11	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	154,220	0,00	9,00	9,00	0,00	1 387,98	1 387,98	0,000
12	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	75,970	0,00	4,50	4,50	0,00	341,87	341,87	0,000
13	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,730	0,00	12,30	12,30	0,00	168,88	168,88	0,000
14	231	180402111	Založenie trávnikového výsevu v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	78,930	0,00	1,15	1,15	0,00	90,77	90,77	0,000
15	005	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	3,000	7,20	0,00	7,20	21,60	0,00	21,60	0,003
16	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	78,930	0,00	2,80	2,80	0,00	221,00	221,00	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie											2 618,90	0,284
17	R	361410234	Montáž zatravnovacej tvárnice	m	22,000	0,00	58,70	58,70	0,00	1 291,40	1 291,40	0,000
18	562	5625120400	Zatravnovacia tvárnica	ks	110,000	11,70	0,00	11,70	1 287,00	0,00	1 287,00	0,275
19	693	6936651000	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	45,000	0,90	0,00	0,90	40,50	0,00	40,50	0,009
4 Vodorovné konštrukcie											548,65	20,499
20	583	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	5,500	20,50	0,00	20,50	112,75	0,00	112,75	5,500
21	583	5833466300	Kamenivo ťažené hrubé drevené 16-63 B	t	10,690	18,90	0,00	18,90	202,04	0,00	202,04	10,690

22	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,270	0,00	34,10	34,10	0,00	77,41	77,41	4,292
23	R	4523111146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope C 20/25	m3	0,720	0,00	155,80	155,80	0,00	112,18	112,18	0,000
24	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,600	0,00	12,30	12,30	0,00	44,28	44,28	0,017

5 Komunikácie

9 016,20 9,170

25	592	5922360010	Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno s kalovou priehlinou	ks	3,000	22,40	0,00	22,40	67,20	0,00	67,20	0,510
26	592	5922360040	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-vyrovňovací prstenec	ks	3,000	15,30	0,00	15,30	45,90	0,00	45,90	0,180
27	592	5922360101	Uličná vpusť betónová, skruž s otvorom PVC 200	ks	2,000	42,70	0,00	42,70	85,40	0,00	85,40	0,000
28	592	5922360102	Uličná vpusť betónová, skruž s otvorom PVC 150	ks	1,000	36,80	0,00	36,80	36,80	0,00	36,80	0,000
29		5922360103	Bahenný kôš	ks	3,000	25,30	0,00	25,30	75,90	0,00	75,90	0,000
30	592	59222360101	Mreža liatinová 500x500 mm	ks	3,000	147,80	0,00	147,80	443,40	0,00	443,40	0,000
31	592	5922410303	Odľučovač ropných látok, prietok 30 l/s, výstupná hodnota do 0,1 mg/l NEL	ks	1,000	4 960,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,000
32	592	5922410304	Vsakovacie bloky 600x600 mm	ks	48,000	52,70	0,00	52,70	2 529,60	0,00	2 529,60	0,000
33	693	6936651600	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 500	m2	60,000	2,50	0,00	2,50	150,00	0,00	150,00	0,030
34	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	10,000	0,00	5,70	5,70	0,00	57,00	57,00	2,799
35	221	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15hr. 200 mm	m2	10,000	0,00	24,90	24,90	0,00	249,00	249,00	4,659
36	221	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr. 20 až 50 mm	m2	10,000	0,00	31,60	31,60	0,00	316,00	316,00	0,991

8 Rúrové vedenie

5 098,45 1,390

37	R	361410235	Montáž usadzovacej nádrže	ks	1,000	0,00	517,90	517,90	0,00	0,00	0,00	0,000
38	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	m	54,000	0,00	2,60	2,60	0,00	140,40	140,40	0,001
39	R	871353122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 150	m	5,000	0,00	2,05	2,05	0,00	10,25	10,25	0,000
40	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	0,00	59,40	59,40	0,00	178,20	178,20	1,029
41	286	2861191601	Poklop plastový D 400 400 kN	ks	2,000	86,90	0,00	86,90	173,80	0,00	173,80	0,035
42	286	2866111459	Šachtové dno priame 400/200	ks	2,000	56,10	0,00	56,10	112,20	0,00	112,20	0,016
43	286	2866111464	Šachtové dno s trojitým vtokom 600/200	ks	2,000	231,00	0,00	231,00	462,00	0,00	462,00	0,024
44	286	2861191697	PVC rúra predĺženie D400 1 m	ks	2,000	35,50	0,00	35,50	71,00	0,00	71,00	0,000
45	286	2861191697	PVC rúra predĺženie D600 1 m	ks	2,000	76,40	0,00	76,40	152,80	0,00	152,80	0,000
46	286	2863102100	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°	ks	2,000	5,70	0,00	5,70	11,40	0,00	11,40	0,003
47		2863102101	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 150/45°	ks	1,000	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30	0,000
48	286	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000 SN8	ks	54,000	9,30	0,00	9,30	502,20	0,00	502,20	0,261
49	286	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000	ks	5,000	7,70	0,00	7,70	38,50	0,00	38,50	0,017
50	286	2861191602	Poklop plastový D600 400 kN	ks	1,000	142,40	0,00	142,40	142,40	0,00	142,40	0,004
51	592	5922410301	Usadzovacia nádrž 1800/3000/1700 komplet	ks	1,000	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

663,56 0,001

52	221	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	20,000	0,00	17,80	17,80	0,00	356,00	356,00	0,001
----	-----	-----------	---	---	--------	------	-------	-------	------	--------	--------	-------

53	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6,600	0,00	28,40	28,40	0,00	187,44	187,44	0,000
54	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,600	0,00	5,90	5,90	0,00	38,94	38,94	0,000
55	R	979089212	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice	t	6,600	0,00	12,30	12,30	0,00	81,18	81,18	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										106,20	0,000	
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia										106,20	0,000	
56	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	59,000	0,00	1,80	1,80	0,00	106,20	106,20	0,000
M Práce a dodávky M										4 438,90	0,000	
36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení										4 191,50	0,000	
57	936	361410232	Montáž odlučovača ropných látok	ks	1,000	0,00	557,90	557,90	0,00	557,90	557,90	0,000
58	936	361410233	Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie	ks	48,000	0,00	75,70	75,70	0,00	3 633,60	3 633,60	0,000
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach										247,40	0,000	
59	R	895941112	Montáž kontrolnej šachty 400 PP	ks	2,000	0,00	58,20	58,20	0,00	116,40	116,40	0,000
60	R	895941113	Montáž kontrolnej šachty 600 PP	ks	2,000	0,00	65,50	65,50	0,00	131,00	131,00	0,000
Celkom										27 688,38	31,347	

ROZPOČET

Stavba: Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Lúč na Ostrove

Objekt: Lokalita B

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove

Zhotoviteľ: AQUAMONT spol. s r.o.

Dátum: 22.07.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV Práce a dodávky HSV											52 271,70	292,331
1 Zemné práce											16 852,77	0,000
1	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	157,800	0,00	29,50	29,50	0,00	4 655,10	4 655,10	0,000
2	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	157,800	0,00	3,60	3,60	0,00	568,08	568,08	0,000
3	221	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m2	157,800	0,00	11,40	11,40	0,00	1 798,92	1 798,92	0,000
4	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	277,230	0,00	9,05	9,05	0,00	2 508,93	2 508,93	0,000
5	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	117,110	0,00	0,90	0,90	0,00	105,40	105,40	0,000
6	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	113,130	0,00	12,80	12,80	0,00	1 448,06	1 448,06	0,000
7	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	161,470	0,00	3,70	3,70	0,00	597,44	597,44	0,000
8	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	161,470	0,00	1,96	1,96	0,00	316,48	316,48	0,000
9	001	167101101	Nakladanie neulahtutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	161,470	0,00	3,47	3,47	0,00	560,30	560,30	0,000
10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	161,470	0,00	0,70	0,70	0,00	113,03	113,03	0,000
11	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	290,650	0,00	9,00	9,00	0,00	2 615,85	2 615,85	0,000
12	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	228,890	0,00	4,50	4,50	0,00	1 030,01	1 030,01	0,000
13	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	43,510	0,00	12,30	12,30	0,00	535,17	535,17	0,000
4 Vodorovné konštrukcie											3 006,09	155,603
14	583	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	4,560	20,50	0,00	20,50	93,48	0,00	93,48	4,560
15	583	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drvené 32-63 B	t	109,900	18,90	0,00	18,90	2 077,11	0,00	2 077,11	109,900
16	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	21,760	0,00	34,10	34,10	0,00	742,02	742,02	41,143
17	R	4523111146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope C 20/25	m3	0,600	0,00	155,80	155,80	0,00	93,48	93,48	0,000
5 Komunikácie											18 676,66	134,297
18	592	5922360010	Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno s kalovou priehlbínou	ks	4,000	22,40	0,00	22,40	89,60	0,00	89,60	0,680
19	592	5922360040	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-vyrovnávací prstenec	ks	4,000	15,30	0,00	15,30	61,20	0,00	61,20	0,240
20	592	5922360101	Uličná vpusť betónová, skruž s otvorom PVC 200	ks	4,000	42,70	0,00	42,70	170,80	0,00	170,80	0,000
21		5922360103	Bahenný kôš	ks	4,000	25,30	0,00	25,30	101,20	0,00	101,20	0,000
22	592	5922360101	Mreža liatinová 500x500 mm	ks	4,000	147,80	0,00	147,80	591,20	0,00	591,20	0,000

23	592	5922410303	Odlučovač ropných látok, prietok 40 l/s, výstupná hodnota do 0,1 mg/l NEL	ks	1,000	5 050,00	0,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,000
24	592	5922410304	Vsakovacie bloky 600x600 mm	ks	50,000	52,70	0,00	52,70	2 635,00	0,00	2 635,00	0,000
25	693	6936651600	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 500	m2	65,000	2,50	0,00	2,50	162,50	0,00	162,50	0,033
26	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	157,800	0,00	5,70	5,70	0,00	899,46	899,46	44,175
27	221	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	157,800	0,00	24,90	24,90	0,00	3 929,22	3 929,22	73,527
28	221	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr. 20 až 50 mm	m2	157,800	0,00	31,60	31,60	0,00	4 986,48	4 986,48	15,643

8 Rúrové vedenie

											4 488,60	2,413
29	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	m	179,000	0,00	2,60	2,60	0,00	465,40	465,40	0,002
30	R	871353123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 250	m	3,000	0,00	3,20	3,20	0,00	9,60	9,60	0,000
31	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	4,000	0,00	59,40	59,40	0,00	237,60	237,60	1,372
32	286	2861191601	Poklop plastový D 400 400 kN	ks	2,000	86,90	0,00	86,90	173,80	0,00	173,80	0,035
33	286	2866111460	Šachtové dno priame 600/200	ks	7,000	56,10	0,00	56,10	392,70	0,00	392,70	0,063
34	286	2866111462	Šachtové dno priame 400/250	ks	1,000	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,009
35	286	2866111463	Šachtové dno s trojitým vtokom 400/250	ks	1,000	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	0,009
36	286	2861191697	PVC rúra predĺženie D400 1 m	ks	2,000	76,40	0,00	76,40	152,80	0,00	152,80	0,000
37	286	2861191697	PVC rúra predĺženie D600 1 m	ks	7,000	5,70	0,00	5,70	39,90	0,00	39,90	0,000
38	286	2863102100	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°	ks	3,000	6,60	0,00	6,60	19,80	0,00	19,80	0,005
39		2863102101	PVC-U T-kus pre kanalizačné rúry hladké 200/200 45°	ks	1,000	5,70	0,00	5,70	5,70	0,00	5,70	0,000
40	286	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000 SN8	ks	179,000	9,30	0,00	9,30	1 664,70	0,00	1 664,70	0,865
41	286	2861103500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x1000 SN8	ks	3,000	21,10	0,00	21,10	63,30	0,00	63,30	0,025
42	286	2861191602	Poklop plastový D600 400 kN	ks	7,000	142,40	0,00	142,40	996,80	0,00	996,80	0,028

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

											9 247,58	0,018
43	221	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	271,500	0,00	17,80	17,80	0,00	4 832,70	4 832,70	0,018
44	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	94,740	0,00	28,40	28,40	0,00	2 690,62	2 690,62	0,000
45	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	94,740	0,00	5,90	5,90	0,00	558,97	558,97	0,000
46	R	979089212	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice	t	94,740	0,00	12,30	12,30	0,00	1 165,30	1 165,30	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

327,60 0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

											327,60	0,000
47	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	182,000	0,00	1,80	1,80	0,00	327,60	327,60	0,000

M Práce a dodávky M

4 917,80 0,000

36-M Montáž prev., mer. a regul. zariadení

4 342,90 0,000

48	936	361410232	Montáž odlučovača ropných látok	ks	1,000	0,00	557,90	557,90	0,00	557,90	557,90	0,000
49	936	361410233	Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie	ks	50,000	0,00	75,70	75,70	0,00	3 785,00	3 785,00	0,000

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

50	R	895941112	Montáž kontrolnej šachty 400 PP	ks	2,000	0,00	58,20	58,20	0,00	116,40	574,90	0,000
51	R	895941113	Montáž kontrolnej šachty 600 PP	ks	7,000	0,00	65,50	65,50	0,00	458,50	116,40	0,000
											458,50	0,000

Celkom57 517,10292,331

ROZPOČET

Stavba: Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Lúč na Ostrove

Objekt: Lokalita C

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove

Zhotoviteľ: AQUAMONT spol. s r.o.

Dátum: 22.07.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV Práce a dodávky HSV											39 981,16	161,441
1 Zemné práce											10 194,45	0,000
1	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	100,800	0,00	29,50	29,50	0,00	2 973,60	2 973,60	0,000
2	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	100,800	0,00	3,60	3,60	0,00	362,88	362,88	0,000
3	221	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m2	100,800	0,00	11,40	11,40	0,00	1 149,12	1 149,12	0,000
4	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	155,650	0,00	9,05	9,05	0,00	1 408,63	1 408,63	0,000
5	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	66,840	0,00	0,90	0,90	0,00	60,16	60,16	0,000
6	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	67,140	0,00	12,80	12,80	0,00	859,39	859,39	0,000
7	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	95,110	0,00	3,70	3,70	0,00	351,91	351,91	0,000
8	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	95,110	0,00	1,96	1,96	0,00	186,42	186,42	0,000
9	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	95,110	0,00	3,47	3,47	0,00	330,03	330,03	0,000
10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	95,110	0,00	0,70	0,70	0,00	66,58	66,58	0,000
11	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	171,200	0,00	9,00	9,00	0,00	1 540,80	1 540,80	0,000
12	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	127,680	0,00	4,50	4,50	0,00	574,56	574,56	0,000
13	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,860	0,00	12,30	12,30	0,00	330,38	330,38	0,000
4 Vodorovné konštrukcie											1 552,59	73,370
14	583	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	5,220	20,50	0,00	20,50	107,01	0,00	107,01	5,220
15	583	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drvené 32-63 B	t	42,740	18,90	0,00	18,90	807,79	0,00	807,79	42,740
16	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,430	0,00	34,10	34,10	0,00	457,96	457,96	25,393
17	R	4523111146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope C 20/25	m3	0,870	0,00	155,80	155,80	0,00	135,55	135,55	0,000
18	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,600	2,47	12,30	12,30	0,00	44,28	44,28	0,017
5 Komunikácie											14 945,76	86,128
19	592	5922360010	Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno s kalovou priehlbínou	ks	4,000	22,40	0,00	22,40	89,60	0,00	89,60	0,680
20	592	5922360040	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-vyrovnávací prstenec	ks	4,000	15,30	0,00	15,30	61,20	0,00	61,20	0,240
21	592	5922360102	Uličná vpusť betónová, skruž s otvorom PVC 150	ks	4,000	36,80	0,00	36,80	147,20	0,00	147,20	0,000

22		5922360103	Bahenný kôš	ks	4,000	36,80	0,00	36,80	147,20	0,00	147,20	0,000
23	592	59222360101	Mreža liatinová 500x500 mm	ks	4,000	147,80	0,00	147,80	591,20	0,00	591,20	0,000
24	592	5922410303	Odlučovač ropných látok, prietok 30 l/s, výstupná hodnota do 0,1 mg/l NEL	ks	1,000	4 960,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,000
25	592	5922410304	Vsakovacie bloky 600x600 mm	ks	48,000	52,70	0,00	52,70	2 529,60	0,00	2 529,60	0,000
26	693	6936651600	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 500	m2	60,000	2,50	0,00	2,50	150,00	0,00	150,00	0,030
27	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	100,800	0,00	5,70	5,70	0,00	574,56	574,56	28,218
28	221	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15hr. 200 mm	m2	100,800	0,00	24,90	24,90	0,00	2 509,92	2 509,92	46,968
29	221	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr. 20 až 50 mm	m2	100,800	0,00	31,60	31,60	0,00	3 185,28	3 185,28	9,992

8 Rúrové vedenie 7 461,80 1,932

30	R	361410235	Montáž usadzovacej nádrže	ks	1,000	0,00	517,90	517,90	0,00	517,90	517,90	0,000
31	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	m	68,000	0,00	2,60	2,60	0,00	176,80	176,80	0,001
32	R	871353122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150	m	44,000	0,00	2,05	2,05	0,00	90,20	90,20	0,000
33	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	4,000	0,00	59,40	59,40	0,00	237,60	237,60	1,372
34	286	2861191601	Poklop plastový D 400 400 kN	ks	1,000	86,90	0,00	86,90	86,90	0,00	86,90	0,018
35	286	2866111459	Šachtové dno priame 400/200	ks	1,000	56,10	0,00	56,10	56,10	0,00	56,10	0,008
36	286	2866111460	Šachtové dno s trojitým vtokom 600/200	ks	4,000	231,00	0,00	231,00	924,00	0,00	924,00	0,036
37		286111461	Šachtové dno priame 600/200	ks	1,000	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,000
38	286	2861191697	PVC rúra predĺženie D400 1 m	ks	1,000	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	0,000
39	286	2861191697	PVC rúra predĺženie D600 1 m	ks	5,000	76,40	0,00	76,40	382,00	0,00	382,00	0,000
40		2863102101	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 150/45°	ks	2,000	3,30	0,00	3,30	6,60	0,00	6,60	0,000
41	286	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000 SN8	ks	68,000	9,30	0,00	9,30	632,40	0,00	632,40	0,328
42	286	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000	ks	44,000	7,70	0,00	7,70	338,80	0,00	338,80	0,149
43	286	2861191602	Poklop plastový D600 400 kN	ks	5,000	142,40	0,00	142,40	712,00	0,00	712,00	0,020
44	592	5922410301	Usadzovacia nádrž 1800/3000/1700 komplet	ks	1,000	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 826,57 0,011

45	221	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	169,000	0,00	17,80	17,80	0,00	3 008,20	3 008,20	0,011
46	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	60,480	0,00	28,40	28,40	0,00	1 717,63	1 717,63	0,000
47	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	60,480	0,00	5,90	5,90	0,00	356,83	356,83	0,000
48	R	979089212	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice	t	60,480	0,00	12,30	12,30	0,00	743,90	743,90	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 201,60 0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 201,60 0,000

49	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	112,000	0,00	1,80	1,80	0,00	201,60	201,60	0,000
----	-----	-----------	---	---	---------	------	------	------	------	--------	--------	-------

M Práce a dodávky M 4 577,20 0,000

36-M Montáž prev., mer. a regul. zariadení 4 191,50 0,000

50	936	361410232	Montáž odlučovača ropných látok	ks	1,000	0,00	557,90	557,90	0,00	557,90	557,90	0,000
51	936	361410233	Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie	ks	48,000	0,00	75,70	75,70	0,00	3 633,60	3 633,60	0,000

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

52	R	895941112	Montáž kontrolnej šachty 400 PP	ks	1,000	0,00	58,20	58,20	0,00	58,20	58,20	0,000
53	R	895941113	Montáž kontrolnej šachty 600 PP	ks	5,000	0,00	65,50	65,50	0,00	327,50	327,50	0,000

Celkom

44 759,96 161,441

ROZPOČET

Stavba: Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Lúč na Ostrove

Objekt: Lokalita D

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Lúč na Ostrove

Zhotoviteľ: AQUAMONT spol. s r.o.

Dátum: 22.07.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV Práce a dodávky HSV											33 656,55	267,473
1 Zemné práce											10 606,01	0,000
1	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" do 20 m2 0,154 t	m2	1,000	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50	29,50	0,000
2	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	84,520	0,00	3,60	3,60	0,00	304,27	304,27	0,000
3	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	84,520	0,00	11,40	11,40	0,00	963,53	963,53	0,000
4	221	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m2	84,520	0,00	9,05	9,05	0,00	764,91	764,91	0,000
5	221	113201111	Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t	m	2,000	0,00	6,90	6,90	0,00	13,80	13,80	0,000
6	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	266,060	0,00	9,05	9,05	0,00	2 407,84	2 407,84	0,000
7	001	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	48,500	0,00	0,90	0,90	0,00	43,65	43,65	0,000
8	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	93,920	0,00	12,80	12,80	0,00	1 202,18	1 202,18	0,000
9	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	160,350	0,00	3,70	3,70	0,00	593,30	593,30	0,000
10	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	160,350	0,00	1,96	1,96	0,00	314,29	314,29	0,000
11	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	160,350	0,00	3,47	3,47	0,00	556,41	556,41	0,000
12	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	160,350	0,00	0,70	0,70	0,00	112,25	112,25	0,000
13	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	288,630	0,00	9,00	9,00	0,00	2 597,67	2 597,67	0,000
14	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	152,700	0,00	4,60	4,60	0,00	702,42	702,42	0,000
15	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,020	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie											455,40	0,097
16	R	361410234	Montáž zatravnovacej tvárnice	m	6,000	0,00	58,70	58,70	0,00	0,00	0,00	0,000
17	562	5625120400	Zatravnovacia tvárnica	ks	38,000	11,70	0,00	11,70	444,60	0,00	444,60	0,095
18	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	12,000	0,90	0,00	0,90	10,80	0,00	10,80	0,002
4 Vodorovné konštrukcie											3 675,34	194,555
19	583	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	3,370	20,50	0,00	20,50	69,09	0,00	69,09	3,370
20	583	5833466300	Kamenivo ťažené hrubé drvené 16-63 B	t	1,940	18,90	0,00	18,90	36,67	0,00	36,67	1,940
21	583	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drvené 32-63 B	t	174,100	18,80	0,00	18,80	3 273,08	0,00	3 273,08	174,100

22	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,010	0,00	34,10	34,10	0,00	273,14	273,14	15,145
23	R	4523111146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope C 20/25	m3	0,150	0,00	155,80	155,80	0,00	23,37	23,37	0,000

5 Komunikácie

13 918,50 71,806

24	592	5922360010	Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno s kalovou priehlbínou	ks	1,000	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	22,40	0,170
25	592	5922360040	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-vyrovnávací prstenec	ks	1,000	15,30	0,00	15,30	15,30	0,00	15,30	0,060
26	592	5922360102	Uličná vpusť betónová, skruž s otvorom PVC 150	ks	0,333	36,80	0,00	36,80	12,25	0,00	12,25	0,000
27		5922360103	Bahenný kôš	ks	1,000	25,30	0,00	25,30	25,30	0,00	25,30	0,000
28	592	59222360101	Mreža liatinová 500x500 mm	ks	1,000	147,80	0,00	147,80	147,80	0,00	147,80	0,000
29	592	5922410303	Odlučovač ropných látok, prietok 40 l/s, výstupná hodnota do 0,1 mg/l NEL	ks	1,000	5 050,00	0,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,000
30	592	5922410304	Vsakovacie bloky 600x600 mm	ks	64,000	52,70	0,00	52,70	3 372,80	0,00	3 372,80	0,000
31	693	6936651600	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 500	m2	85,000	2,50	0,00	2,50	212,50	0,00	0,00	0,043
32	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	84,520	0,00	5,70	5,70	0,00	481,76	481,76	23,661
33	221	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	84,520	0,00	24,90	24,90	0,00	2 104,55	2 104,55	39,382
34	221	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr. 20 až 50 mm	m2	84,520	0,00	31,60	31,60	0,00	2 670,83	2 670,83	8,379
35	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	1,000	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,112

8 Rúrové vedenie

1 328,70 0,613

36	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	m	16,000	0,00	2,60	2,60	0,00	41,60	41,60	0,000
37	R	871353122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 150	m	36,000	0,00	2,05	2,05	0,00	73,80	73,80	0,000
38	R	871353123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 250	m	3,000	0,00	3,20	3,20	0,00	9,60	9,60	0,000
39	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	0,00	59,40	59,40	0,00	59,40	59,40	0,343
40	286	2861191601	Poklop plastový D 400 400 kN	ks	1,000	86,90	0,00	86,90	86,90	0,00	86,90	0,018
41	286	2866111459	Šachtové dno priame 400/200	ks	1,000	56,10	0,00	56,10	56,10	0,00	56,10	0,008
42	286	2866111464	Šachtové dno s trojitým vtokom 600/200	ks	1,000	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,012
43	286	2861191697	PVC rúra predĺženie D400 1 m	ks	1,000	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	0,000
44	286	2861191697	PVC rúra predĺženie D600 1 m	ks	1,000	76,40	0,00	76,40	76,40	0,00	76,40	0,000
45		2863102101	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 150/45°	ks	1,000	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30	0,000
46	286	2863102600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 250/45°	ks	2,000	11,70	0,00	11,70	23,40	0,00	23,40	0,003
47	286	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000 SN8	ks	16,000	9,30	0,00	9,30	148,80	0,00	148,80	0,077
48	286	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000	ks	36,000	7,70	0,00	7,70	277,20	0,00	277,20	0,122
49	286	2861103500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x1000	ks	3,000	21,10	0,00	21,10	63,30	0,00	63,30	0,025
50	286	2861191602	Poklop plastový D600 400 kN	ks	1,000	142,40	0,00	142,40	142,40	0,00	142,40	0,004

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 672,61 0,402

51	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	2,000	0,00	12,90	12,90	0,00	25,80	25,80	0,353
52	592	5921745100	Obrubník betónový ABO 1/828	ks	2,020	8,10	0,00	8,10	16,36	0,00	16,36	0,044

53	221	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	71,200	0,00	17,80	17,80	0,00	1 267,36	1 267,36	0,005
54	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	50,710	0,00	28,40	28,40	0,00	1 440,16	1 440,16	0,000
55	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	50,710	0,00	5,90	5,90	0,00	299,19	299,19	0,000
56	R	979089212	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice	t	50,710	0,00	12,30	12,30	0,00	623,73	623,73	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											99,00	0,000
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia											99,00	0,000
57	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	55,000	0,00	1,80	1,80	0,00	99,00	99,00	0,000
M Práce a dodávky M											681,60	0,000
36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení											633,60	0,000
58	936	361410232	Montáž odlučovača ropných látok	ks	1,000	0,00	557,90	557,90	0,00	557,90	557,90	0,000
59	936	361410233	Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie	ks	64,000	0,00	75,70	75,70	0,00	4 844,80	75,70	0,000
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach											123,70	0,000
60	R	895941112	Montáž kontrolnej šachty 400 PP	ks	1,000	0,00	58,20	58,20	0,00	58,20	58,20	0,000
61	R	895941113	Montáž kontrolnej šachty 600 PP	ks	1,000	0,00	65,50	65,50	0,00	65,50	65,50	0,000

Celkom

34 437,15

267,473